

**Prefeitura Municipal de Tigrinhos SC  
Praça Municipal**

**PLANILHA ORÇAMETÁRIA**

<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>ITEM</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>Unid.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>BDI 23%</b>	<b>Valor Total</b>
		<b>1</b>	<b>INSTALAÇÕES PRAÇA</b>					
SINAPI 09/2018	91867	1.1	Eletroduto de PVC rígido 25mm	m	140	R\$ 6,88	R\$ 1,58	R\$ 1.184,40
SINAPI 09/2018	91929	1.2	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 4mm2	m	400	R\$ 4,58	R\$ 1,05	R\$ 2.252,00
SINAPI 09/2018	93655	1.3	Disjuntor monopolar DIN 20A	Un	1	R\$ 14,75	R\$ 3,39	R\$ 18,14
SINAPI 09/2018	14166	1.4	Poste cônico metálico, engastado, reto 7m	Un	6	R\$ 717,84	R\$ 165,10	R\$ 5.297,64
SINAPI 09/2018	88264	1.5	Eletricista com encargos complementares	h	16	R\$ 25,28	R\$ 5,81	R\$ 497,44
	Cot. 01	1.6	Fita de advertência de condutor elétrico	Un	140	R\$ 1,40		R\$ 196,00
SINAPI 09/2018	83446	1.7	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	Un	5	R\$ 145,34	R\$ 33,43	R\$ 893,85
	Cot. 02	1.8	Luminária para iluminação pública LED 50W	Un	18	R\$ 624,00		R\$ 11.232,00
SINAPI 09/2018	39445	1.9	Dispositivo DR 2 polos, 30mA, 25A	Un	1	R\$ 172,38	R\$ 39,65	R\$ 212,03
SINAPI 09/2018	96985	1.10	Haste de aterramento 5/8" x 2,4m	Un	5	R\$ 37,13	R\$ 8,54	R\$ 228,35
SINAPI 09/2018	404	1.11	Fita de auto fusão	m	5	R\$ 1,67	R\$ 0,38	R\$ 10,25
			<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 22.022,10</b>

Glauber Sartori Gandolfi  
CREA/SC 103070-7