

Município de Tigrinhos SC
Projeto Iluminação Pública - Av Santo Antonio e Av Felipe Baczinski

PLANILHA ORÇAMETÁRIA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	MATERIAL	Unid.	QUANT.	Valor Unit.	BDI 25%	Valor Total
		1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SINAPI 01/2022	379	1.1	Arruela quadrada	Un	14	R\$ 0,81	R\$ 0,20	R\$ 14,14
SINAPI 01/2022	410	1.2	Braçadeira plástica	Un	7	R\$ 0,14	R\$ 0,04	R\$ 1,26
Orçamento		1.3	Conjunto grampo de suspensão	Un	1	R\$ 50,91	R\$ 12,73	R\$ 63,64
SINAPI 01/2022	432	1.4	Parafuso de cabeça quadrada	Un	9	R\$ 8,99	R\$ 2,25	R\$ 101,16
SINAPI 01/2022	7581	1.5	Manilha sapatilha	Un	2	R\$ 6,74	R\$ 1,69	R\$ 16,86
SINAPI 01/2022	421	1.6	Olhal para parafuso	Un	3	R\$ 11,93	R\$ 2,98	R\$ 44,73
SINAPI 01/2022	417	1.7	Alça pré formada de distribuição	Un	8	R\$ 6,04	R\$ 1,51	R\$ 60,40
Orçamento	1598	1.8	Conector cunha simétrico	Un	5	R\$ 13,96	R\$ 3,49	R\$ 87,25
Orçamento		1.9	Cabo de alumínio triplex 2x1x25+25 mm	m	90	R\$ 13,07	R\$ 3,27	R\$ 1.470,60
Orçamento		1.10	Conector perfurante 16-70x1,5-10 mm	Un	20	R\$ 7,80	R\$ 1,95	R\$ 195,00
SINAPI 01/2022	3395	1.11	Isolador bastão polimérico	Un	6	R\$ 130,77	R\$ 32,69	R\$ 980,76
SINAPI 01/2022	445	1.12	Pino curto para isolador	Un	6	R\$ 64,33	R\$ 16,08	R\$ 482,46
SINAPI 01/2022	37591	1.13	Mão francesa perfilada	Un	2	R\$ 29,65	R\$ 7,41	R\$ 74,12
SINAPI 01/2022	41203	1.14	Poste de concreto duplo T 11/300	Un	2	R\$ 1.626,81	R\$ 406,70	R\$ 4.067,02
SINAPI 01/2022	41200	1.15	Poste de concreto duplo T 10/600	Un	1	R\$ 1.878,19	R\$ 469,55	R\$ 2.347,74
SINAPI 01/2022	13339	1.16	Poste de concreto circular 12/300	Un	1	R\$ 1.835,80	R\$ 458,95	R\$ 2.294,75
SINAPI 01/2022	100583	1.17	Assentamento poste 11 metros	Un	2	R\$ 604,30	R\$ 151,08	R\$ 1.510,76
SINAPI 01/2022	100579	1.18	Assentamento poste 10 metros	Un	1	R\$ 553,81	R\$ 138,45	R\$ 692,26
SINAPI 01/2022	21127	1.19	Fita isolante antichama	Un	1	R\$ 6,17	R\$ 1,54	R\$ 7,71
SINAPI 01/2022	34519	1.20	Cruzeta 2000m	Un	2	R\$ 112,55	R\$ 28,14	R\$ 281,38
SINAPI 01/2022	4273	1.21	Para-raio de baixa tensão	Un	2	R\$ 80,00	R\$ 20,00	R\$ 200,00
SINAPI 01/2022	101656	1.22	Luminária pública LED 80W	Un	34	R\$ 485,98	R\$ 121,50	R\$ 20.654,32
SINAPI 01/2022	101658	1.23	Luminária pública LED 150W	Un	13	R\$ 572,65	R\$ 143,16	R\$ 9.305,53
SINAPI 01/2022	841	1.24	Cabo de alumínio com alma de aço 4 AWG	Kg	12	R\$ 27,65	R\$ 6,91	R\$ 414,72

Orçamento		1.25	Braço para iluminação publica	Un	47	R\$ 131,25	R\$ 32,81	R\$ 7.710,82
SINAPI 01/2022	91927	1.26	Cabo de cobre 2,5mm - 0,6/1 kV	Un	470	R\$ 5,54	R\$ 1,39	R\$ 3.257,10
Orçamento		1.27	Haste de aterramento 5/8" x 2400mm	Un	1	R\$ 124,30	R\$ 31,08	R\$ 155,38
SINAPI 01/2022	868	1.28	Cabo de cobre nu 25mm	m	13	R\$ 27,47	R\$ 6,87	R\$ 446,42
SINAPI 01/2022	425	1.29	Conector haste cabo	Un	1	R\$ 6,80	R\$ 1,70	R\$ 8,50
SINAPI 01/2022	5928	1.30	Guindauto hidráulico	chp	30	R\$ 209,20	R\$ 52,30	R\$ 7.845,00
SINAPI 01/2022	100951	1.31	Transporte com caminhão carroceria com guindauto	Txkm	40	R\$ 2,41	R\$ 0,60	R\$ 120,40
SINAPI 01/2022	88247	1.32	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	130	R\$ 21,88	R\$ 5,47	R\$ 3.555,50
SINAPI 01/2022	88264	1.33	Eletricista com encargos complementares	h	130	R\$ 29,69	R\$ 7,42	R\$ 4.824,30
SINAPI 01/2022	91677	1.34	Engenheiro eletricista com encargos complementares	h	8	R\$ 93,12	R\$ 23,28	R\$ 931,20
SINAPI 01/2022	88266	1.35	Eletrotécnico com encargos complementares	h	80	R\$ 30,74	R\$ 7,69	R\$ 3.074,40
			TOTAL					R\$ 77.297,59

Mauro Dagostin
CREA/SC 104349-0