COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	CUSTO UN DESON	CUSTO UN NÃO DESON	CUSTO DESON	CUSTO NÃO DESON	%
COMPOSIÇÃO	**01**	**ESTRUTURA METALICA PARA ESCADA DO TIPO MARINHEIRO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E PINTURA (UND)**	**M**				**5001,07**	**5105,60**	
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	32,00	34,28	384,00	411,36	8%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	26,31	28,04	315,72	336,48	7%
SINAPI-I	10966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	KG	165	9,12	9,12	1504,80	1504,80	29%
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	8	25,28	25,63	202,24	205,04	4%
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	8	11,95	12,09	95,60	96,72	2%
SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	16,1	11,63	11,77	187,24	189,49	4%
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	7	95,36	100,76	667,52	705,32	14%
SINAPI-I	11963	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	35	11,45	11,45	400,75	400,75	8%
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4	310,80	313,91	1243,20	1255,64	25%
COMPOSIÇÃO	**02**	**BANCADA GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M²)**	**M2**				**883,29**	**888,51**	
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,3844	34,35	34,35	13,20	13,20	1%
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,61	0,61	3,66	3,66	0%
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1	784,90	784,90	784,90	784,90	88%
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,03	91,51	91,51	2,74	2,74	0%
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,92	27,61	29,45	53,01	56,54	6%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	26,31	28,04	25,78	27,47	3%
COMPOSIÇÃO	**03**	**SUMIDOURO COM PEDRA BRITA, PEDRA RACHÃO E MANTA GEOTÊXTIL: 7,00m x 3,00m / 1,50m: volume de 31,50m³ - UNIDADE: UND**	**UND**				**6223,32**	**6240,96**	
SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	31,5	10,23	10,49	322,24	330,43	5%
SINAPI-I	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	10,5	117,45	117,45	1233,22	1233,22	20%
SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	945	1,09	1,10	1030,05	1039,50	17%
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	21	116,87	116,87	2454,27	2454,27	39%

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	CUSTO UN DESON	CUSTO UN NÃO DESON	CUSTO DESON	CUSTO NÃO DESON	%
SINAPI-I	7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	1	55,42	55,42	55,42	55,42	1%
SINAPI-I	39323	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M	M2	42	26,86	26,86	1128,12	1128,12	18%
COMPOSIÇÃO	**04**	**JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS TEMPERADOS 6mm (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**M2**				**619,16**	**620,21**	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1559386	26,31	28,04	4,10	4,37	1%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3118773	35,62	38,10	11,10	11,88	2%
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6010714	17,71	17,71	10,64	10,64	2%
SINAPI-I	34364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,45	984,47	984,47	443,01	443,01	71%
SINAPI-I	10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,79	188,25	188,25	148,71	148,71	24%
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	7,3	0,22	0,22	1,60	1,60	0%
COMPOSIÇÃO	**05**	**VIGA DE TRAVAMENTO ARMADA L:10CM; H: 15CM**	**M**				**39,06**	**40,45**	
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,075	77,56	81,62	5,81	6,12	15%
SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,015	1198,12	1224,78	17,97	18,37	45%
SINAPI-I	42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	1	5,39	5,39	5,39	5,39	13%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	26,31	28,04	4,20	4,48	11%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	35,62	38,10	5,69	6,09	15%
COMPOSIÇÃO	**06**	**ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 3MM (ARGAMASSA FINAL)**					**11,49**	**11,98**	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	26,31	28,04	1,31	1,40	12%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	35,62	38,10	5,34	5,71	48%
SINAPI	87383	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	0,003	1615,79	1624,64	4,84	4,87	41%

Clarice V. Tumelero Niedermaier
Engª. Civil CREA/SC 139.652-1
AMERIOS

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	CUSTO UN DESON	CUSTO UN NÃO DESON	CUSTO DESON	CUSTO NÃO DESON	%

CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER 75372339934

Assinado de forma digital por CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER 75372339934
Dados: 2026.08.05 10:35:01 -03'00'