QUANTITATIVOS DA COMPOSIÇÃO Nº 02

ESTRUTURA METÁLICA CONSIDERANDO - PERFIS TUBULARES QUADRADOS; CHAPAS DE FIXAÇÃO; JATEAMENTO EM GRANALHA DE AÇO; SOLDA; PINTURA EM TINTA ALQUIDICA; PARAFUSOS E GUINDAUTO HIDRÁULICO (CERCAMENTO)

AÇO

Perfil Tubular quadrado lado 60 mm e = 2.00mm (3,74 Kg/m x 205m)	= 766,70 Kg
Chapa de ligação: 0,2 m x 0,15m x 0,008 x 7850 Kg/m³ x 92 und	= 173,33 Kg
Σ	**= 940,03 Kg**

PINTURA

Perfil Tubular quadrado lado 60 mm e = 2.00mm (0,24 m²/m x 205m)	**= 49,20 m²**
Chapa de ligação: 0,2 m x 0,15m x 2 lados x 92 und	**= 5,52 m²**
Σ	**= 54,72 m²**
Duas demãos	**= 109,44 m²**
Solda mig	**= 15,00 m**
Parafusos do tipo concrete bolt (3 und x 46)	**= 138,00 und**

RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902

Assinado de forma digital por RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902
Dados: 2026.06.19 14:30:42 -03'00'