MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA – COZINHA PREFEITURA MUNICIPAL

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo estabelece as especificações técnicas mínimas para a contratação de empresa especializada para fornecimento, fabricação, transporte, montagem e instalação de móveis sob medida, conforme detalhamentos constantes nas pranchas de projeto.

Os móveis deverão ser confeccionados rigorosamente de acordo com os projetos, respeitando dimensões, composição, materiais, padrões de acabamento, ferragens e demais características estabelecidas neste Memorial e nos respectivos detalhamentos.

Todos os móveis deverão ser entregues completamente montados, instalados, nivelados, alinhados, regulados e em perfeitas condições de uso.

2. CONDIÇÕES GERAIS PARA TODOS OS ITENS

2.1. Material principal

Os móveis deverão ser confeccionados em MDF com espessura de 15 mm, conforme especificado nos detalhamentos.

Nas peças indicadas em projeto como composição 15 + 15 mm, deverão ser utilizadas duas chapas de MDF de 15 mm, devidamente unidas, formando elemento estrutural de aproximadamente 30 mm.

As chapas deverão ser novas, de primeira qualidade, sem empenamentos, trincas, lascas, deformações ou defeitos de fabricação.

2.2. Acabamentos

Os padrões de acabamento deverão obedecer aos indicados nos projetos, incluindo:

- Beton Matt – Arauco;
- Verde Jade Matt – Arauco;
- demais padrões expressamente indicados nos respectivos itens.

Não serão admitidas alterações de padrão, cor ou acabamento sem autorização da Administração.

2.3. Fitas de borda

Todas as bordas aparentes deverão receber fita de borda compatível com o padrão da chapa, perfeitamente aderida e acabada. As bordas deverão apresentar acabamento uniforme, sem descolamentos, ondulações, excesso de adesivo ou falhas.

2.4. Dobradiças

As portas deverão utilizar dobradiças metálicas com sistema de amortecimento, em quantidade suficiente para garantir estabilidade, alinhamento e funcionamento adequado das portas. As dobradiças deverão permitir regulagem para correção de alinhamento.

2.5. Corrediças

As gavetas deverão utilizar corrediças metálicas com amortecimento e abertura total, conforme especificado nos detalhamentos. As corrediças deverão ser dimensionadas de acordo com o peso e as dimensões das gavetas.

2.6. Puxadores

Os puxadores deverão ser metálicos, nos modelos e dimensões indicados nos detalhamentos. Quando especificado no projeto, deverão ser utilizados puxadores tipo alça de aproximadamente 12 cm ou 30 cm, conforme o item.

2.7. Prateleiras

As prateleiras deverão possuir espessura conforme indicada em cada detalhamento, com fixação adequada e resistência compatível com a utilização prevista.

2.8. Conferência das medidas

Antes da fabricação, a contratada deverá realizar conferência das medidas no local de instalação, verificando as dimensões dos ambientes, prumo, nível, esquadro, interferências, equipamentos, instalações e demais condições existentes. Eventuais ajustes decorrentes das condições reais do local deverão ser realizados antes da fabricação definitiva.

ITEM 01 – MÓVEL COM BANCADA, PORTAS, GAVETAS E BASCULANTES

Descrição

Fornecimento e instalação de móvel sob medida, conforme Vista 1, constituído por estrutura em MDF, portas de abrir, gavetas, portas basculantes, bancada e elementos de acabamento.

Dimensões de referência

O conjunto deverá possuir aproximadamente 344 cm de largura, conforme dimensões apresentadas no detalhamento, devendo as medidas ser conferidas no local antes da fabricação.

Características construtivas

- MDF de 15 mm;
- elementos estruturais em composição 15 + 15 mm, quando indicado;
- portas em MDF de 15 mm;
- gavetas;
- portas basculantes;
- prateleiras e divisões internas conforme projeto;
- pés metálicos;
- bancada em pedra cor preto absoluto escovado;

Acabamento

O móvel deverá possuir acabamento em Beton Matt – Arauco, conforme detalhamento.

Ferragens e acessórios

Deverão ser fornecidos: dobradiças metálicas com amortecimento; corrediças metálicas com amortecimento e abertura total; puxadores metálicos tipo alça, conforme detalhamento; suportes e elementos de fixação; pés metálicos; demais ferragens necessárias à montagem completa.

Quantidade

01 conjunto

ITEM 02 – MÓVEL COM MICRO-ONDAS, GAVETAS, BASCULANTES E PAINEL

Descrição

Fornecimento e instalação de móvel sob medida conforme Vista 2, destinado à composição do ambiente da cozinha, contendo módulos inferiores e superiores, portas, gavetas, espaço para micro-ondas, prateleiras, painel, elemento estofado e bancada.

Dimensões de referência

O conjunto possui dimensões gerais indicadas no detalhamento, incluindo módulo de aproximadamente 170 cm e painel com aproximadamente 220 cm, devendo todas as medidas ser conferidas no local.

Características construtivas

- MDF de 15 mm;
- elementos estruturais em MDF 15 + 15 mm, conforme projeto;
- prateleiras em MDF de 15 mm;
- portas de abrir;
- portas basculantes;
- gavetas;
- nicho para micro-ondas;
- espaço para equipamentos;
- painel;
- bancada;
- elemento estofado;
- estrutura de sustentação;
- rodapés e acabamentos conforme projeto.

Acabamento

Os acabamentos deverão seguir o detalhamento, contemplando Beton Matt – Arauco; Verde Jade Matt – Arauco, onde indicado; e rodapé em pedra Preto Absoluto Escovado, onde especificado.

Especificações complementares

As bancadas deverão ser executadas em pedra Preto Absoluto Escovado, conforme dimensões e configurações apresentadas no projeto.

Ferragens e acessórios

Deverão ser fornecidos: dobradiças metálicas com amortecimento; corrediças metálicas com amortecimento e abertura total; puxadores metálicos; suportes de prateleiras; elementos de união e fixação; demais ferragens necessárias.

Quantidade

01 conjunto

ITEM 03 – PAINEL E BANCO ESTOFADO SOB MEDIDA

Descrição

Fornecimento e instalação de painel e banco estofado sob medida, conforme Vista 3.

Dimensões de referência

O painel deverá possuir aproximadamente 184 cm de largura e 160 cm de altura, conforme detalhamento, devendo as dimensões ser conferidas no local.

Características construtivas

- Painel em MDF de 15 mm;
- banco em MDF de 15 + 15 mm;
- assento e encosto;
- estofamento;
- revestimento;
- acabamento externo conforme projeto.

Acabamento

O painel deverá possuir acabamento em Verde Jade Matt – Arauco. As demais partes em MDF deverão seguir os padrões indicados no projeto.

Especificações complementares

O banco deverá receber espuma de densidade adequada ao uso e revestimento resistente e de fácil limpeza, com acabamento uniforme, sem rugas, rasgos ou falhas.

Ferragens e acessórios

Deverão ser fornecidos elementos de fixação, suportes e demais acessórios necessários à montagem.

Quantidade

01 conjunto

ITEM 04 – MESA SOB MEDIDA COM TAMPO EM MDF E ESTRUTURA METÁLICA

Descrição

Fornecimento e instalação de mesa sob medida, conforme detalhamento da Vista 3, com tampo em MDF e estrutura metálica de sustentação.

Dimensões de referência

Dimensões aproximadas: comprimento 140 cm e largura 75 cm.

Características construtivas

- Tampo em MDF de 15 + 15 mm;
- espessura final aproximada de 30 mm;
- borda engrossada com aproximadamente 4 cm;
- cantos arredondados conforme projeto;
- estrutura metálica de sustentação.

Acabamento

O acabamento do tampo deverá seguir o padrão indicado no projeto.

Especificações complementares

A estrutura metálica deverá apresentar estabilidade, resistência, esquadro, acabamento uniforme, ausência de rebarbas e proteção contra corrosão.

Ferragens e acessórios

Deverão ser fornecidos todos os elementos de fixação e acessórios necessários à montagem completa.

Quantidade

01 unidade

ITEM 05 – MÓVEL DE ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE METÁLICO

Descrição

Fornecimento e instalação de móvel sob medida para área de serviço, conforme Vista 4, composto por armário, portas, prateleiras, tanque metálico, torneira, pés metálicos e acessórios.

Dimensões de referência

O conjunto possui aproximadamente 240 cm de largura, conforme detalhamento.

Características construtivas

- MDF de 15 mm;
- portas;
- prateleiras;
- divisões internas;
- estrutura de sustentação;
- pés metálicos;
- puxadores;
- acabamentos.

Acabamento

As portas deverão ser em MDF de 15 mm, com acabamento Beton Matt – Arauco.

Especificações complementares

Deverá possuir tanque metálico, adequadamente fixado e instalado, e torneira em aço inox, com bica alta. As conexões hidráulicas deverão garantir estanqueidade e ausência de vazamentos.

Ferragens e acessórios

Deverão ser fornecidos: dobradiças metálicas com amortecimento; puxadores metálicos tipo ponto; pés metálicos; suportes; elementos de fixação; demais acessórios necessários.

Quantidade

01 conjunto

ITEM 06 – ARMÁRIO E PAINEL PARA ÁREA DE SERVIÇO

Descrição

Fornecimento e instalação de armário e painel sob medida para área de serviço, conforme Vista 5.

Dimensões de referência

O conjunto possui aproximadamente 240 cm de largura, conforme detalhamento.

Características construtivas

- MDF de 15 mm;
- composição estrutural em MDF 15 + 15 mm quando indicada;
- 2 portas de abrir;
- prateleiras;
- divisões internas;
- puxadores metálicos;
- pés metálicos;
- suporte para pendurar rodos e vassouras;
- painel de fechamento;
- demais acessórios indicados no projeto.

Acabamento

As portas deverão ser executadas em MDF de 15 mm, com acabamento Beton Matt – Arauco.

Especificações complementares

Deverão ser executados painéis em MDF para fechamento/ocultação do cano de descida e da janela, conforme indicado no projeto, com acabamento compatível com o restante do mobiliário.

Ferragens e acessórios

Deverão ser fornecidos: dobradiças metálicas com amortecimento; puxadores metálicos; pés metálicos; suporte para utensílios; elementos de fixação; demais acessórios necessários.

Quantidade

01 conjunto

7. FERRAGENS E ACESSÓRIOS – REQUISITOS MÍNIMOS

Independentemente do item, todas as ferragens deverão ser novas e adequadas ao uso.

- dobradiças metálicas com amortecimento;
- corrediças metálicas com amortecimento;
- corrediças de abertura total para gavetas;
- puxadores metálicos;
- suportes de prateleiras;
- elementos de união entre módulos;
- parafusos e dispositivos de fixação;
- pés metálicos;
- suportes para utensílios;
- acessórios necessários à completa montagem e instalação.

A contratada deverá fornecer todas as ferragens necessárias ao perfeito funcionamento dos móveis, ainda que algum componente secundário não esteja expressamente relacionado, desde que seja indispensável à execução do objeto.

8. EXECUÇÃO E MONTAGEM

A fabricação deverá ser realizada por empresa especializada em móveis sob medida. Antes do início da fabricação, deverão ser conferidas todas as medidas no local.

A instalação deverá compreender: transporte; montagem; posicionamento; nivelamento; alinhamento; fixação; regulagem das portas; regulagem das gavetas; instalação das ferragens; instalação das bancadas; instalação dos elementos metálicos; instalação dos acessórios; limpeza final.

9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Os móveis serão considerados aptos para recebimento somente após verificação de:

- conformidade com os projetos;
- dimensões;
- qualidade dos materiais;
- padrão de acabamento;
- funcionamento das portas;
- funcionamento das gavetas;
- funcionamento das dobradiças;
- funcionamento das corrediças;
- estabilidade estrutural;
- qualidade da montagem;
- alinhamento e nivelamento;
- correta instalação das bancadas;
- correta instalação dos componentes hidráulicos, quando aplicável;
- ausência de riscos, manchas, lascas ou defeitos;
- limpeza dos móveis e do local de instalação.

Não serão aceitos móveis com defeitos aparentes, peças empenadas, bordas descoladas, portas desalinhadas, gavetas com travamento, ferragens frouxas ou acabamento incompatível com o especificado.

10. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Compete à contratada fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, ferragens, acessórios, transporte, montagem e instalação necessários à execução integral dos itens.

A contratada será responsável pela conferência das medidas e pela compatibilização dos móveis com as condições existentes no local.

Também será responsável por eventuais danos causados ao imóvel durante o transporte, fabricação, montagem ou instalação, devendo promover os reparos necessários.

11. GARANTIA

Os móveis deverão possuir garantia contra defeitos de fabricação, materiais e montagem, conforme prazo estabelecido no instrumento convocatório e na legislação aplicável.

Durante o período de garantia, a contratada deverá realizar, sem ônus adicional para a Administração, os reparos ou substituições decorrentes de defeitos de fabricação ou instalação.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os detalhamentos gráficos integram as especificações deste Memorial Descritivo e deverão ser utilizados em conjunto com as descrições de cada item.

Em caso de divergência entre a medida indicada no desenho e a medida encontrada no local, deverá ser realizada conferência prévia antes da fabricação, evitando incompatibilidades na instalação.

Não serão admitidas alterações de materiais, padrões de acabamento, configurações ou ferragens sem prévia autorização da fiscalização.

Todos os itens deverão ser entregues completos, instalados e em condições imediatas de utilização.

A proposta da licitante deverá contemplar todos os custos necessários ao fornecimento e instalação dos móveis, incluindo materiais, ferragens, acessórios, mão de obra, transporte, montagem, instalação, ajustes, regulagens e demais despesas necessárias à perfeita execução do objeto.

Tigrinhos, 02 de março de 2026.

DEYSE KATIA FERREIRA PASQUALOTTO:04435238942

Assinado de forma digital por DEYSE KATIA FERREIRA PASQUALOTTO:04435238942
Dados: 2026.08.18 09:37:09 -03'00'

Deyse Kátia Ferreira Pasqualotto

Arquiteta e Urbanista