MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

AQUISIÇÃO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA

Sala de Vigilância Sanitária, Recepção e Sala de Agendamentos

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo estabelece as especificações técnicas mínimas para contratação de empresa especializada para fornecimento, fabricação, transporte, montagem e instalação de móveis sob medida destinados à Sala de Vigilância Sanitária, Recepção e Sala de Agendamentos, conforme pranchas de detalhamento que integram o processo licitatório.

Os móveis deverão ser executados rigorosamente de acordo com os detalhamentos gráficos, respeitando dimensões, composição, materiais, padrões de acabamento, ferragens e demais características especificadas. Todos os itens deverão ser entregues completamente montados, instalados, nivelados, alinhados, regulados e em perfeitas condições de uso.

2. CONDIÇÕES GERAIS PARA TODOS OS ITENS

2.1. Materiais e padrões

As chapas de MDF deverão ser novas, de primeira qualidade, isentas de empenamentos, trincas, lascas, deformações ou defeitos. As espessuras e padrões deverão obedecer a cada detalhamento, predominando MDF de 18 mm e, onde indicado, composição de chapas para formação de tampos com espessura final aproximada de 30 mm.

Na Sala de Vigilância Sanitária, os detalhamentos especificam MDF naval branco de 18 mm, textura lisa, e MDF amadeirado de 18 mm, ambos devendo manter as cores dos móveis existentes. O padrão amadeirado deverá ser confirmado com a Administração/Secretaria de Saúde antes da fabricação.

Na Recepção, deverão ser respeitados os padrões indicados no projeto, incluindo móvel em acabamento amadeirado e tampos/elementos em vidro branco, quando indicados.

Na Sala de Agendamentos, o móvel deverá manter o padrão cromático dos móveis existentes, conforme detalhamento.

2.2. Fitas de borda e acabamento

Todas as bordas aparentes das peças em MDF deverão receber fita de borda compatível com o padrão e a cor da chapa, perfeitamente aderida, refilada e acabada, sem descolamentos, ondulações, falhas ou excesso de adesivo. Em áreas sujeitas a limpeza frequente ou umidade, deverá ser empregado acabamento adequado à proteção das bordas.

2.3. Dobradiças

As portas de abrir deverão utilizar dobradiças metálicas com sistema de amortecimento, reguláveis e em quantidade compatível com o peso e as dimensões de cada porta, garantindo alinhamento, estabilidade e fechamento suave.

2.4. Corrediças

As gavetas deverão utilizar corrediças telescópicas metálicas, com abertura total, dimensionadas de acordo com o peso e as dimensões das gavetas. Quando indicado no detalhamento, deverão possuir sistema de amortecimento.

2.5. Puxadores

Os puxadores deverão ser metálicos, conforme dimensões e modelos indicados nos detalhamentos. Para os móveis da Sala de Vigilância Sanitária, deverão ser utilizados puxadores metálicos tipo alça de aproximadamente 20 cm, onde indicado. Para a Recepção, deverão ser utilizados puxadores metálicos tipo alça de aproximadamente 15 cm, onde indicado.

2.6. Conferência de medidas

Antes da fabricação, a contratada deverá realizar conferência completa das medidas no local, verificando dimensões, prumo, nível, esquadro, interferências, equipamentos, instalações e condições existentes. Nenhum móvel deverá ser produzido definitivamente sem essa conferência. Eventuais ajustes necessários deverão ser previamente compatibilizados com a fiscalização.

2.7. Fixações e ferragens complementares

Todos os parafusos, buchas, dispositivos de união, suportes, cantoneiras, niveladores, fixadores, elementos metálicos e demais acessórios necessários à estabilidade, segurança, montagem e perfeito funcionamento dos móveis deverão estar incluídos no fornecimento, ainda que não representados individualmente nos desenhos.

3. ITENS DO MOBILIÁRIO

ITEM 01 - CONJUNTO DE ARMÁRIOS E MÓVEIS DE APOIO - SALA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição: fornecimento e instalação do conjunto de mobiliário disposto ao longo das paredes da Sala de Vigilância Sanitária, conforme Vista 1 e planta de layout, composto por armários, nichos para CPU, gaveteiros, portas, prateleiras e espaços destinados a equipamentos.

Dimensões de referência: conjunto linear com desenvolvimento aproximado de 447 cm na Vista 1, incluindo trecho de armário baixo com aproximadamente 240 cm e armário alto com aproximadamente 207 cm, devendo prevalecer as cotas e a conferência no local.

- MDF naval branco de 18 mm, textura lisa, mantendo a cor dos móveis existentes, nos módulos indicados.
- MDF amadeirado de 18 mm, mantendo o padrão dos móveis existentes, nos nichos, frentes, portas e demais elementos indicados.
- Tampos em MDF com espessura final aproximada de 30 mm, acabamento amadeirado.
- Nichos destinados a CPU e equipamentos, conforme dimensões do projeto.
- Prateleiras em MDF de 18 mm, com suportes e fixações adequados.
- Portas de abrir com dobradiças metálicas com amortecimento.
- Gavetas para pastas suspensas e demais gavetas, conforme projeto, com corrediças telescópicas metálicas de abertura total.
- Puxadores metálicos tipo alça, aproximadamente 20 cm, onde indicado.
- Rodapé/recuo inferior conforme detalhamento, garantindo acabamento e estabilidade do conjunto.

Quantidade: 01 conjunto.

ITEM 02 - CONJUNTO DE MESAS 1 E 2 - SALA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição: fornecimento e instalação de duas mesas de trabalho sob medida, configuradas conforme planta de layout e Vistas 2, 3 e 4.

Dimensões de referência: cada mesa possui frente aproximada de 180 cm, profundidade de aproximadamente 65 cm e altura aproximada de 77 cm, conforme detalhamentos. A configuração em planta deverá respeitar os recuos, encontros e posições indicados.

- Tampo em MDF com espessura final de aproximadamente 30 mm, acabamento amadeirado, mantendo a cor dos móveis existentes.
- Fundo/saia em MDF branco de 18 mm, mantendo a cor dos móveis existentes.
- Gaveteiro integrado em MDF amadeirado de 18 mm, com três gavetas superpostas, conforme Vista 4.
- Corrediças telescópicas metálicas com abertura total, adequadas ao uso.
- Puxadores metálicos compatíveis com o padrão do conjunto.
- Estrutura, laterais e elementos de sustentação dimensionados para garantir estabilidade e ausência de flexão excessiva.

Quantidade: 02 unidades.

SUPORTES PARA CPU - SALA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição: fornecimento e instalação de suportes individuais para CPU, conforme detalhamento específico.

Dimensões de referência: aproximadamente 25 x 25 cm na seção indicada, devendo a altura e os encaixes ser compatibilizados com os equipamentos e o local.

- Execução em MDF de 18 mm.
- Acabamento compatível com os móveis da Sala de Vigilância Sanitária.
- Estrutura resistente, com fixações adequadas e acabamento de bordas.

Quantidade: 03 unidades.

ITEM 03 - MESA - SALA DE AGENDAMENTOS

Descrição: fornecimento e instalação de mesa sob medida para a Sala de Agendamentos, conforme detalhamento específico.

Dimensões de referência: tampo de aproximadamente 110 x 70 cm, altura aproximada de 77 cm, conforme desenho.

- Tampo/estrutura em MDF com composição 15 + 15 mm, formando espessura final aproximada de 30 mm, onde indicado.
- Acabamento mantendo as cores e o padrão dos móveis existentes.
- Painel/saia frontal ou lateral conforme desenho, com recuo aproximado de 20 cm indicado no detalhamento.
- Bordas com fita compatível e fixações ocultas sempre que tecnicamente possível.
- Estrutura dimensionada para estabilidade e uso contínuo.

Quantidade: 01 unidade.

SUPORTE PARA CPU - SALA DE AGENDAMENTOS

Descrição: fornecimento e instalação de suporte individual para CPU conforme detalhamento.

Dimensões de referência: aproximadamente 25 x 25 cm na seção indicada.

- Execução em MDF de 18 mm.
- Acabamento compatível com a mesa e com os móveis existentes.
- Fixações e estrutura adequadas ao peso e às dimensões do equipamento.

Quantidade: 01 unidade.

ITEM 04 - MÓVEIS – RECEPÇÃO

BALCÃO/MESA DE ATENDIMENTO

Descrição: fornecimento e instalação de balcão de recepção sob medida, com geometria curva em planta, gaveteiros e superfícies de atendimento, conforme layout e Vistas 1 e 2.

Dimensões de referência: conjunto com desenvolvimento aproximado de 249 cm em um trecho e 220 cm no trecho perpendicular, profundidade aproximada de 60 cm e raios de concordância de aproximadamente 10 cm, conforme projeto.

- Estrutura e gaveteiros em MDF, com acabamento conforme padrão indicado no detalhamento.
- Gaveteiros com gavetas superpostas, conforme desenho.
- Corrediças telescópicas metálicas de abertura total.
- Puxadores metálicos tipo alça, aproximadamente 15 cm, onde indicado.
- Tampo/sobre-tampo em vidro branco de 10 mm, conforme detalhamento, com bordas polidas e fixação segura.
- Rodapé e elementos de fechamento conforme projeto.

Quantidade: 01 conjunto.

ARMÁRIO DA RECEPÇÃO

Descrição: fornecimento e instalação de armário sob medida conforme Vista 3 da Recepção, composto por portas de abrir, prateleiras internas, travessas de reforço, gavetas para pastas suspensas e pés metálicos.

Dimensões de referência: aproximadamente 300 cm de largura total, 55 cm de profundidade e configuração vertical conforme cotas do detalhamento.

- Móvel em acabamento amadeirado, conforme padrão indicado no projeto.
- Prateleiras em MDF de 18 mm.
- Travessas de reforço internas, conforme detalhamento.
- Portas de abrir com dobradiças metálicas com amortecimento.
- Gavetas para pastas suspensas, com corrediças telescópicas metálicas de abertura total.
- Puxadores metálicos tipo alça, aproximadamente 15 cm.
- Pés metálicos e elementos de nivelamento/fixação necessários.

Quantidade: 01 conjunto.

4. FERRAGENS E ACESSÓRIOS - REQUISITOS MÍNIMOS

- Dobradiças metálicas com amortecimento e regulagem para todas as portas de abrir.
- Corrediças telescópicas metálicas com abertura total para gavetas, inclusive gavetas destinadas a pastas suspensas.

- Puxadores metálicos nos modelos e dimensões indicados em projeto.
- Suportes de prateleiras, elementos de união entre módulos, parafusos, buchas e dispositivos de fixação.
- Pés metálicos, niveladores e elementos estruturais, quando previstos.
- Ferragens e acessórios complementares necessários ao perfeito funcionamento e à completa instalação dos móveis.

As ferragens deverão ser novas, de primeira qualidade, resistentes ao uso contínuo e compatíveis com as cargas previstas. Não serão admitidas ferragens com folgas, oxidação, deformações ou funcionamento irregular.

5. EXECUÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM

A fabricação deverá ser realizada por empresa especializada em móveis sob medida. O fornecimento compreenderá todos os materiais, mão de obra, ferramentas, transporte, carga e descarga, montagem, posicionamento, fixação, nivelamento, alinhamento, regulagem de portas e gavetas, instalação de tampos, vidros, ferragens e acessórios, além da limpeza final.

A contratada deverá proteger pisos, paredes, esquadrias e demais elementos existentes durante a instalação, responsabilizando-se por danos decorrentes da execução.

6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Os itens somente serão recebidos após verificação pela fiscalização quanto à conformidade com os projetos e este Memorial, incluindo:

- dimensões e compatibilidade com o local;
- qualidade, espessura e padrão dos materiais;
- uniformidade de acabamento e bordas;
- alinhamento, prumo, nível e estabilidade estrutural;
- funcionamento suave de portas, gavetas, dobradiças e corrediças;
- correta instalação de puxadores, suportes, tampos e acessórios;
- ausência de riscos, manchas, lascas, empenamentos, folgas, rebarbas ou defeitos;
- limpeza dos móveis e do local após a instalação.

Não serão aceitos móveis com materiais, padrões, cores, ferragens ou configurações divergentes do projeto sem prévia autorização formal da Administração.

7. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Compete à contratada fornecer integralmente todos os materiais, ferragens, acessórios, mão de obra, equipamentos e serviços necessários à execução do objeto, inclusive componentes secundários indispensáveis à perfeita montagem e utilização.

A contratada será responsável pela conferência das medidas no local, compatibilização dos móveis com as condições existentes e correção, sem ônus adicional para a Administração, de eventuais falhas de fabricação, montagem ou instalação.

8. GARANTIA

Os móveis, ferragens e serviços de montagem deverão possuir garantia contra defeitos de fabricação, materiais e instalação, pelo prazo estabelecido no instrumento convocatório e na legislação aplicável.

Durante a garantia, a contratada deverá executar os reparos ou substituições necessários sem ônus adicional para a Administração.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os detalhamentos gráficos integram este Memorial Descritivo e deverão ser utilizados conjuntamente. As dimensões apresentadas são referências de projeto e deverão ser obrigatoriamente conferidas no local antes da fabricação.

A equivalência visual com os móveis existentes, especialmente quanto aos padrões branco e amadeirado, deverá ser confirmada previamente com a Administração/Secretaria de Saúde, conforme indicado nos detalhamentos.

A proposta da licitante deverá contemplar todos os custos necessários ao fornecimento e instalação completos dos itens, incluindo materiais, ferragens, acessórios, mão de obra, transporte, montagem, ajustes, regulagens e demais despesas necessárias à perfeita execução do objeto.

DEYSE KATIA FERREIRA PASQUALOTTO:04435238942

Assinado de forma digital por DEYSE KATIA FERREIRA PASQUALOTTO:04435238942
Dados: 2026.08.18 09:36:32 -03'00'

DEYSE KÁTIA FERREIRA PASQUALOTTO
Arquiteta e Urbanista