PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS
ESTADO DE SANTA CATARINA
Avenida Felipe Baczinski, 479 - Centro - CEP: 89.875-000 - CNPJ: 01.566.620/0001-55
(49) 3658-0068

Projeto: **Serviços complementares - Duas lombadas e remendos profundos**
Local: **Remendos e Lombadas - Perímetro Urbano**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

														BDI =	**22,10%**
								Indice de Reajuste (SICRO)							
ITEM	**CÓDIGO**	**FONTE**	**CUSTO R$**		**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID**	**QUANT**	**Código**		**Reajuste**		**VALOR UNIT.**		**TOTAL**	
1	**REMENDOS PROFUNDOS - 350,00m² PELO PERÍMETRO URBANO, DE ACORDO COM LOCALIZAÇÃO EM MEMORIAL DESCRITIVO**														
1.1	5502617	SICRO-C	R$	11,45	Escavação, Carga E Transporte De Material De 2ª Categoria - Dmt De 1.200 A 1.400 M - Caminho De Serviço Em Revestimento Primário - Com Escavadeira E Caminhão Basculante De 14 M³	m³	154,00	11	CRO	1,002	R$	14,01	R$	2.157,54
1.2	4011280	SICRO-C	R$	114,89	Base Ou Sub-Base De Macadame Seco Com Brita Produzida - 100% Proctor Modificado	m³	87,50	11	CRO	1,002	R$	140,59	R$	12.301,62
1.3	5914389	SICRO-C	R$	0,91	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³ - Rodovia Pavimentada	tkm	735,00	11	CRO	1,002	R$	1,11	R$	815,85
1.4	4011276	SICRO-C	R$	230,56	Base Ou Sub-Base De Brita Graduada Com Brita Comercial - 100% Proctor Modificado	m³	52,50	11	CRO	1,002	R$	282,13	R$	14.811,82
1.5	5914389	SICRO-C	R$	0,91	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³ - Rodovia Pavimentada	tkm	462,00	11	CRO	1,002	R$	1,11	R$	512,82
1.6		ANO ago/26	R$	3,02	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	kg	455,00	23	NA	1,000	R$	3,68	R$	1.674,40
1.7	102332	SINAPI-C	R$	2,09	Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 20000 L, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: Txkm). Af_02/2026	TXKM	13,65	23	NA	1,000	R$	2,55	R$	34,80
1.8	102333	SINAPI-C	R$	0,80	Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 20000 L, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: Txkm). Af_02/2026	TXKM	225,23	23	NA	1,000	R$	0,97	R$	218,46
1.9	4011212	SICRO-C	R$	0,09	Varredura Da Superfície Para Execução De Revestimento Asfáltico	m²	350,00	11	CRO	1,002	R$	0,11	R$	38,50
1.10	4011353	SICRO-C	R$	0,43	Pintura De Ligação	m²	350,00	11	CRO	1,002	R$	0,52	R$	182,00
1.11		ANP Ago/26	R$	3,35	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C	kg	157,50	23	NA	1,000	R$	4,08	R$	642,60
1.12	102332	SINAPI-C	R$	2,09	Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 20000 L, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: Txkm). Af_02/2026	TXKM	4,73	23	NA	1,000	R$	2,55	R$	12,04
1.13	102333	SINAPI-C	R$	0,80	Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 20000 L, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: Txkm). Af_02/2026	TXKM	77,96	23	NA	1,000	R$	0,97	R$	75,62
1.14	4011463	SICRO-C	R$	207,30	Concreto Asfáltico - Faixa C-12,5 - Areia E Brita Comerciais	t	35,00	11	CRO	1,002	R$	253,67	R$	8.878,45
1.15	5914389	SICRO-C	R$	0,91	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³ - Rodovia Pavimentada	tkm	770,00	11	CRO	1,002	R$	1,11	R$	854,70
1.16	-	ANP Ago/26	R$	4,73	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Kg	1.940,75	23	NA	1,000	R$	5,77	R$	11.198,12
1.17	102332	SINAPI-C	R$	2,09	Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 20000 L, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: Txkm). Af_02/2026	TXKM	58,22	23	NA	1,000	R$	2,55	R$	148,46
1.18	102333	SINAPI-C	R$	0,80	Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 20000 L, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: Txkm). Af_02/2026	TXKM	945,15	23	NA	1,000	R$	0,97	R$	916,79
												Total subitem 1		**R$**	**55.474,59**
2	**LOMBADA TIPO A EM VIA COM 8m DE LARGURA - Rua Alix Oswino Grundwaldt**														
2.1	4011212	SICRO-C	R$	0,09	Varredura Da Superfície Para Execução De Revestimento Asfáltico	m²	29,60	2	PAV	1,000	R$	0,10	R$	2,96
2.2	4011353	SICRO-C	R$	0,43	Pintura De Ligação	m²	29,60	2	PAV	1,000	R$	0,52	R$	15,39
2.3		ANP Ago/26	R$	3,35	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C	kg	13,32	23	NA	1,000	R$	4,08	R$	54,34
2.4	102332	SINAPI-C	R$	2,09	Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 20000 L, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: Txkm). Af_02/2026	TXKM	0,40	23	NA	1,000	R$	2,55	R$	1,01
2.5	102333	SINAPI-C	R$	0,80	Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 20000 L, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: Txkm). Af_02/2026	TXKM	6,59	23	NA	1,000	R$	0,97	R$	6,39

2.6	4011463	SICRO-C	R$	207,30	Concreto Asfáltico - Faixa C-12,5 - Areia E Brita Comerciais	t	5,00	2	PAV	1,000	R$	253,11	R$	1.265,55
2.7	5914389	SICRO-C	R$	0,91	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³ - Rodovia Pavimentada	tkm	110,00	2	PAV	1,000	R$	1,11	R$	122,10
2.8		ANP Ago/26	R$	4,73	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Kg	277,25	23	NA	1,000	R$	5,77	R$	1.599,73
2.9	102332	SINAPI-C	R$	2,09	Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 20000 L, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: Txkm). Af_02/2026	TXKM	8,32	23	NA	1,000	R$	2,55	R$	21,20
2.10	102333	SINAPI-C	R$	0,80	Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 20000 L, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: Txkm). Af_02/2026	TXKM	135,02	23	NA	1,000	R$	0,97	R$	130,97
2.11	102501	SINAPI-C	R$	30,48	Pintura De Faixa De Pedestre Ou Zebrada Com Tinta Acrílica, E = 30 Cm, Aplicação Manual. Af_05/2021	M2	14,80	23	NA	1,000	R$	37,21	R$	550,70
2.12	COMP 20	Composição	R$	614,06	Placa De Sinalização Viária Retangular L = 60 Cm, Com Suporte De Aço Galvanizado D = 50 Mm E Altura = 3 M, Inclusive Base De Concreto Magro, Sinalização De Lombada	UND	4,00	23	NA	1,000	R$	749,76	R$	2.999,04
												Total subitem 2	**R$**	**6.769,38**

3	**LOMBADA TIPO A EM VIA COM 7m DE LARGURA - Rua Alvino Ernesto Kluge**													
3.1	4011212	SICRO-C	R$	0,09	Varredura Da Superfície Para Execução De Revestimento Asfáltico	m²	25,90	2	PAV	1,000	R$	0,10	R$	2,59
3.2	4011353	SICRO-C	R$	0,43	Pintura De Ligação	m²	25,90	2	PAV	1,000	R$	0,52	R$	13,46
3.3		ANP Ago/26	R$	3,35	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C	kg	11,66	23	NA	1,000	R$	4,08	R$	47,55
3.4	102332	SINAPI-C	R$	2,09	Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 20000 L, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: Txkm). Af_02/2026	TXKM	0,35	23	NA	1,000	R$	2,55	R$	0,89
3.5	102333	SINAPI-C	R$	0,80	Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 20000 L, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: Txkm). Af_02/2026	TXKM	5,77	23	NA	1,000	R$	0,97	R$	5,59
3.6	4011463	SICRO-C	R$	207,30	Concreto Asfáltico - Faixa C-12,5 - Areia E Brita Comerciais	t	4,38	2	PAV	1,000	R$	253,11	R$	1.107,35
3.7	5914389	SICRO-C	R$	0,91	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³ - Rodovia Pavimentada	tkm	96,25	2	PAV	1,000	R$	1,11	R$	106,83
3.8		ANP Ago/26	R$	4,73	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Kg	242,59	23	NA	1,000	R$	5,77	R$	1.399,76
3.9	102332	SINAPI-C	R$	2,09	Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 20000 L, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: Txkm). Af_02/2026	TXKM	7,28	23	NA	1,000	R$	2,55	R$	18,55
3.10	102333	SINAPI-C	R$	0,80	Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 20000 L, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: Txkm). Af_02/2026	TXKM	118,14	23	NA	1,000	R$	0,97	R$	114,59
3.11	102501	SINAPI-C	R$	30,48	Pintura De Faixa De Pedestre Ou Zebrada Com Tinta Acrílica, E = 30 Cm, Aplicação Manual. Af_05/2021	M2	12,95	23	NA	1,000	R$	37,21	R$	481,86
3.12	COMP 20	Composição	R$	614,06	Placa De Sinalização Viária Retangular L = 60 Cm, Com Suporte De Aço Galvanizado D = 50 Mm E Altura = 3 M, Inclusive Base De Concreto Magro, Sinalização De Lombada	UND	4,00	23	NA	1,000	R$	749,76	R$	2.999,04
												Total subitem 3	**R$**	**6.298,06**

TOTAL GERAL (R$)	**R$**	**68.542,03**

Observações:

- SINAPI: Valores referenciais com data-base de Agosto de 2026. Para insumos não coletados em SC foi adotado o valor referencial do estado de SP
- SICRO: Valores referenciais com data-base de julho de 2026, atualizados para agosto de 2026 mediante aplicação dos índices de reajustamento de obras rodoviárias divulgados pelo DNIT.

Tigrinhos/SC, 5 de outubro de 2026

Rodrigo Alencar Boll
Engº Civil / CREA-SC nº 161585-9
Matrícula N° 1062-1
Município de Tigrinhos/SC